

RÉHABILITATION DE LA MAISON HERMESENDE



DCE - Dossier de Consultation des Entreprises

CCTP LOT 02B - PLATRERIE

TAMPON ET SIGNATURE DE L'ENTREPRISE

CHAPITRE 0 : GÉNÉRALITÉS

Aucune modification

CHAPITRE 1 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Aucune modification

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

02b.01.01 PROTECTIONS

Description

Mise en œuvre de protections des sols existants (plaques OSB, plaques de plâtre issue des démolitions etc..) avec film polyane. Le type de protection devra être suffisant pour protéger les parquet existant pendant les démolitions.

Localisation : Selon nécessité

Prix : Forfait

02b.01.02 DÉMOLITION DES CLOISONS EN BOIS

Description

Démolition complète des cloisons en bois existantes, compris étaieement des ouvrages si nécessaire, chargement et évacuation des gravois. L'entreprise ne doit pas démolir la structure ni les cadres des portes insérées dans les cloisons.

Localisation : Selon plan

Prix : au m²

02b.01.03 DÉMOLITION DES CLOISONS EN BRIQUES PLATRIERES

Description

Démolition complète des cloisons en briques platrieres de 5 cm d'epaisseur, compris étaieement des ouvrages si nécessaire, chargement et évacuation des gravois. L'entreprise ne doit pas démolir la structure ni les cadres des portes insérées dans les cloisons.

Localisation : Selon plan

Prix : au m²

02b.01.04 DÉPOSE DU CONDUIT DE VENTILATION

Description

Démolition complète du conduit de ventilation existant en acier et de la gaine en plaques de plâtre. Compris chargement et évacuation des gravois.

Localisation : Selon plans.

Prix : au ml

02b.01.05 DÉMOLITION DU FAUX PLAFOND

Description

Démolition complète du faux plafond du rez-de-chaussée. Ouvrage constitué d'une structure en acier et d'une plaque de plâtre BA10. Compris chargement et évacuation des matériaux.

Localisation : toute surface

Prix : au m²

02b.01.06 DÉMOLITION PLÂTRES DES COMBLES

Description

Démolition complète du faux plafond des combles. Ouvrage constitué d'une structure en acier et d'une plaque de plâtre BA10. Compris chargement et évacuation des matériaux.

Le métré inclut de petites parties en lambris (grande lucarne) et des parties verticales en bas de pente (plaques de plâtre sur rails).

Localisation : entrée du bâtiment, façade est

Prix : au ml

02b.01.07 FAUX PLAFOND CF 1/2H

Description :

Complément de faux plafond selon CCTP initial.

Localisation : rez-de-chaussée et combles

Prix : au m²

02b.01.08 HABILLAGE CONDUIT DE FUMÉE CF 1/2 H

Description :

Réalisation de l'habillage des fermes avec une cloison du type Placostil® de Placoplatre® ou similaire, et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos
- Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoplatre® BA 13

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

L'habillage réalisé doit être CF 1/2 H et devra être le plus proche possible de la structure.

Localisation : Combles

Prix : m²