

RÉHABILITATION DE LA MAISON HERMESENDE



DCE - Dossier de Consultation des Entreprises

CCTP LOT 05 - METALLERIE

TAMPON ET SIGNATURE DE L'ENTREPRISE

CHAPITRE 0 : GÉNÉRALITÉS

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour but de définir les travaux de "**Metallerie**" dans le cadre de la réhabilitation de la maison Hermesende située sur la commune de Saint Pierre d'Entremont (Savoie)

0. 1 - Consistance des travaux

L'entreprise titulaire du présent lot a la charge de réaliser les travaux suivants :

- Dépose du garde-corps existant
- Pose d'un nouveau garde-corps
- Réalisation d'une enseigne.

0. 2 - Règlements applicables

Il est précisé que les ouvrages du présent lot sont soumis à l'ensemble des règlements en vigueur et en particulier :

- NORMES FRANÇAISES homologuées éditées par l'A.F.NOR.
- CAHIER DES CHARGES - D.T.U. édité par le C.S.T.B.
- REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, DE CALCUL ET D'EXÉCUTION DES OUVRAGES, éditées par le C.S.T.B.
- REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ERP

Cette liste n'est pas limitative et, pour l'ensemble des textes, cités ou non, il sera toujours fait application de la dernière édition, avec mise à jour, additifs, rectificatifs, etc., en vigueur à la date fixée pour la remise des offres.

CHAPITRE 1 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

01. 01. - Travaux à la charge du présent lot

- Les études nécessaires à l'établissement des plans d'exécution, d'atelier et de chantier, en complément des plans de la M.O.E.
- L'établissement des notes de calculs complémentaires de dimensionnement de toutes les pièces,
- L'approvisionnement des matières et des matériels.

La fabrication comportant notamment :

- Le débit des profils,
- L'assemblage en atelier,
- Les contrôles en atelier,
- Le transport, le déchargement, le stockage et la manutention,
- Le montage des ouvrages y compris fixations, scellements, réglages et contrôles sur chantier,
- La réalisation et la mise en place des contreventements provisoires nécessaires au montage,
- Les compléments d'étanchéité lors des fixations sur des ouvrages étanchés en accord avec l'entreprise ayant réalisé ces ouvrages.
- Toutes opérations ou travaux nécessaires à une parfaite finition y compris toutes sujétions.

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

05.01.01 DÉPOSE GARDE-CORPS EXISTANT

Description :

Dépose complète du garde-corps métallique existant. Compris chargement et évacuation des matériaux, compris la mise en sécurité provisoire des lieux jusqu'à la pose du nouveau garde-corps. Les parties métalliques laissées sur place seront neutralisées avec application de deux couches de peinture antirouille après égrenage.

Localisation : coté est

Prix : au ml

05.01.02 NOUVEAU GARDE-CORPS

Description :

Fourniture et mise en œuvre d'un nouveau garde-corps métallique conforme à la norme NFP P 01-012. Le garde-corps sera réalisé avec un ou deux montants verticaux, main courante fixée sur les montants, partie basse en grillage métallique, partie haute réalisée avec câble métallique tendu. Fixations par platine et goujons en nez de dalle ou sur dalle selon nécessité. Le garde-corps aura un aspect similaire à celui existant sur place. Un traitement par acide sera donné à l'ouvrage pour lui donner un aspect rouillé.

Localisation : rez-de-chaussée

Prix : au ml

05.01.03 NOUVEAU PORTILLON

Description :

Fourniture et mise en œuvre d'un nouveau portillon ayant comme modèle le garde-corps du poste 05.01.02. Largeur d'environ 120 cm, hauteur d'environ 200 cm. Compris fourniture et mise en œuvre d'une serrure avec triangle pompier. Un traitement par acide sera donné à l'ouvrage pour lui donner un aspect rouillé.

Localisation : rez-de-chaussée accès chaufferie

Prix : ensemble

05.01.04 ENSEIGNE

Description :

Fourniture et mise en œuvre d'une enseigne en tôle acier finition rouillé sur modèle existant pour la Salle Notre-Dame au sous sol, même police, écriture sur les 2 faces. Compris pose d'une plaque de plexiglas entre les deux parties. Pose en drapeau à l'angle du bâtiment, dimensions identiques à l'enseigne de la Salle Notre-Dame (environ 150 cm x 50 cm)

Localisation : Extérieur

Prix : ensemble