

Maître d'ouvrage :

Commune de LA VERNAZ
Mairie - Chef lieu
74 200 LA VERNAZ
tel: 04 50 72 10 40 - fax: 04 50 72 11 09
courriel : mairie-lavernaz@orange.fr

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)
LOT 02: MACONNERIE**

Objet de la consultation :

Marché public de travaux pour
**RESTAURATION DE L'EGLISE DE LA VERNAZ
PHASE 2 - Restauration du clocher**

Maître d'œuvre :

SARL d'Architecture D'AR JHIL
2bis place de la Liberté – 73 330 LE PONT DE BEAUVOISIN
tel: 04 76 32 71 62 – fax: 09 72 29 52 49 – courriel: agence@darjhil.eu

1 CLAUSES GENERALES PROPRES AU LOT

1.1 ETAIEMENT et ECHAFAUDAGES

La nature des travaux imposera la mise en place de petits étais provisoires, leur valeur (fourniture des bois, montage, mise en place, location et dépose) est à inclure dans les prix unitaires du marché.

L'entreprise doit prévoir dans ses prix la réalisation des échafaudages nécessaires à ses travaux.

2 CLAUSES PARTICULIERES PROPRES AU LOT

Sans objet

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

03.01.01 TIRANTS

Description

Cet ouvrage est nécessaire pour mettre en sécurité la voûte sous le clocher pendant les travaux de réfection de la flèche, les tirants seront déposés à fin de chantier.

Fourniture et mise en œuvre de tirants métalliques compris :

- la mise en place de l'échafaudage pour la pose et la dépose des tirants ;
- approvisionnement de la foreuse
- la mise en place du matériel de forage, l'installation en position de travail et les déplacements
- la protection des parements et les réparations en cas de dégradations
- carottage de Ø 30mm, par foreuse à diamant (toutes vibrations étant proscrites)
- récupération, manutentions des déchets et enlèvement aux décharges
- la fourniture et mise en œuvre des tirant métalliques diamètre mini 25 mm, des clef sur les maçonneries, le montage et mise en place des ancrages, clavettes etc..
- la mise en tension pour la précontrainte
- dépose des tirants métalliques en fin de chantier
- bouchage des trous au mortier de chaux hydraulique naturelle pure et remplissage avec des pierres
- reprise de l'enduit intérieur et extérieur avec mortier de chaux aérienne naturelle pure taloché fin selon existants

Localisation : 4 tirants première travée (2 pour les arcs nord/sud + 2 en diagonale)

Prix : Forfait