

DESCRIPTIF DES TRAVAUX - PHASE DCE

La base du clocher ne sera pas concernée par les travaux de la phase 2 afin d'éviter la reprise de cette couverture lors des phases successives et de permettre une uniformité des matériaux de la couverture in fin d'intervention.

- réalisation des équipements de chantier (vestiaires et clôtures). La mairie mettra à disposition des entreprises les wc publics et la salle du conseil pour les réunions de chantier
- Le panneau de chantier sera à la charge de la mairie
- réalisation d'échafaudages lourds pour permettre l'accès à la flèche, la reprise des charges du clocher et la remise à l'aplomb de la structure.
- dépose, restauration et repose du coq existant (option pour fourniture d'un coq équivalent en cuivre neuf)
- dépose, métallisation et repose de la croix
- dépose/repose de l'horloge
- dépose du paratonnerre pendant les travaux, repose du paratonnerre et création d'un deuxième ruban de descente
- dépose de la couverture en fer blanc et réfection à l'identique mais en cuivre
- réfection à l'identique des abats-sons en mélèze (exclusivement ceux de la partie haute)
- remplacement des bois de charpente dégradés
- dépose/repose des cloches pour permettre les travaux de charpente (les cloches seront entreposées et protégées dans la chambre des cloches)
- pose de tirants métalliques dans la nef pour la mise en sécurité des voutes pendant les travaux. Les tirants seront déposés à la fin de la phase 2.