

Révision complète de la toiture (environ 10% de la couverture)
Teinte des tuiles similaire existant à valider avec le maître d'oeuvre

Dépose de la couverture au droit des fermes y compris liteaux et chevrons si nécessaire

Repose des tuiles avec nouveaux liteaux et chevrons si nécessaire

Mise en oeuvre de tirants métalliques sur les fermes en remplacement des entrails manquants

Au niveau de la Chapelle et de la sacristie, mise en oeuvre de bandeaux + gouttières, naissances, talons, coudes et descentes en cuivre, selon existants.

Analyse complémentaire des peintures des plafonds de l'Eglise et de la sacristie

Découpe soignée du faux-plafond lattis pour mise en place des tirants au droit des fermes

Consolidation des supports

Analyse complémentaire des peintures de l'autel et du retable

Analyse complémentaire des peintures murales intérieures de l'Eglise et de la sacristie

Déplacement des 7 arbustes en pied de mur dans l'enceinte du chantier

Piquage des enduits existants sur 150cm de hauteur

Mise en oeuvre d'un nouvel enduit au mortier de chaux coloris similaire existant à valider avec le maître d'oeuvre


EP PVC Ø100

Mise en place d'un drain périphérique PVC Ø100 cf. détail page 9

Mise en place d'un drain périphérique PVC Ø100 cf. détail page 9

Drainage Gravier + drain + EP cf. détail page 9

Drainage Gravier + drain + EP cf. détail page 9



Agence D'AR JHIL
" Architecture et Patrimoine "
2bis Place de la Liberté - F-73330 Le-Pont-de-Beauvoisin
tel : +33/04.76.32.71.62 - fax : +33/09.72.29.52.49 - courriel : agence@darjihil.eu
Sarl d'architecture au capital de 8000 € - SIRET : 449 445 964 00025

Maître d'ouvrage : Commune de Belmont-Tramonet
Chef-Lieu 73330 BELMONT-TRAMONET
Lieu : Tramonet 73330 BELMONT-TRAMONET
LES DIMENSIONS SONT A VERIFIER AVANT TRAVAUX

Format d'impression: A3		V0	
Date : 09.2013	RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE TRAMONET		Echelle : 1/50
TRAVAUX TCE - COUPE AA'			PGC
			12