



Au niveau de la Chapelle et de la sacristie, mise en oeuvre de bandeaux + gouttières, naissances, talons, coudes et descentes en cuivre, selon existants.

Révision complète de la toiture (environ 10% de la couverture)  
Teinte des tuiles similaire existant à valider avec le maître d'oeuvre

Mise en place d'un drainage  
Gravier + drain + EP  
cf. détail page 9

Piquage des enduits existants sur 150cm de hauteur

Mise en oeuvre d'un nouvel enduit au mortier de chaux coloris similaire existant à valider avec le maître d'oeuvre



Agence D'AR JHIL  
"Architecture et Patrimoine"  
2bis Place de la Liberté - F-73330 Le-Pont-de-Beauvoisin  
tel : +33/04.76.32.71.62 - fax : +33/09.72.29.52.49 - courriel : agence@darjihl.eu  
Sarl d'architecture au capital de 8000 € - SIRET : 449 445 944 00025

Maître d'ouvrage : Commune de Belmont-Tramonet  
Chef-Lieu  
73330 BELMONT-TRAMONET

Lieu : Tramonet  
73330 BELMONT-TRAMONET

LES DIMENSIONS SONT A VERIFIER AVANT TRAVAUX

Format d'impression: A3

V0

Date : 09.2013	RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE TRAMONET	Echelle : 1/75
TRAVAUX - FACADE NORD		PGC
		13