

Révision complète de la toiture
(environ 10% de la couverture)
Teinte des tuiles similaire existant
à valider avec le maître d'oeuvre

Au niveau de la Chapelle et de la sacristie, mise en
oeuvre de bandeaux + gouttières, naissances,
talons, coudes et descentes en cuivre, selon existants.

Déplacement des 7 arbustes en pied
de mur dans l'enceinte du chantier

Piquage des enduits existants
sur 150cm de hauteur

Mise en oeuvre d'un nouvel enduit au
mortier de chaux coloris similaire existant
à valider avec le maître d'oeuvre

Mise en place d'un drainage
Gravier + drain + EP
cf. détail page 9



Agence D'AR JHIL
"Architecture et Patrimoine"
2bis Place de la Liberté - F-73330 Le-Pont-de-Beauvoisin
tel : +33/04.76.32.71.62 - fax : +33/09.72.29.52.49 - courriel : agence@darjihil.eu
Sarl d'architecture au capital de 8000 € - SIRET : 449 445 944 00025

Maître
d'ouvrage : Commune de Belmont-Tramonet
Chef-Lieu
73330 BELMONT-TRAMONET

Lieu : Tramonet
73330 BELMONT-TRAMONET

LES DIMENSIONS SONT A VERIFIER AVANT TRAVAUX

Format d'impression: A3

V0

Date : 09.2013	RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE TRAMONET	Echelle : 1/75
TRAVAUX TCE - FACADE OUEST		PGC
		16