

Mise en oeuvre d'une bande de rive en sapin et d'une rive en cuivre y compris noquets en cuivre coté ouest (entrée) et transept nord


CROIX : Reprise abergement

Dépose complète de la couverture de l'église et de la sacristie, y compris liteaux, zingueries et fabatières.

Au niveau de l'église et de la sacristie, mise en oeuvre d'une nouvelle couverture en tuiles écailles Ste FOY 17x27cm coloris Chevreuse, y compris pose des liteaux. Pose de bandeaux en bas de pente + gouttières, naissances, talons, coudes, cuvettes de branchement et descentes en cuivre + tuiles faitières. Au niveau du coxy de l'église et des débords de toiture de la sacristie, les liteaux seront remplacés par des voliges de 20cm de large. Mise en oeuvre de crochets de sécurité (cf. répartition sur DPGF) + arrêts de neige (20/ml)

Nouveaux poinçons en cuivre (x4) (Cf. détail page 5)

Remplacement des voliges altérées (pose sous chevrons) en dépassée de toiture coté ouest (entrée) (à valider avec le maître d'oeuvre)



Agence D'AR JHIL
 * Architecture et Patrimoine *
 2bis Place de la Liberté - F-73330 Le-Pont-de-Beauvoisin
 tel : +33/04.76.32.71.62 - fax : +33/09.72.29.52.49 - courriel : agence@darjihl.eu
 Serf d'architecture au capital de 8000 € - SIRET : 449.445.964.00025

Maître d'ouvrage : Commune de Belmont-Tramonet
 Chef-Lieu 73330 BELMONT-TRAMONET
 Lieu : Chef-Lieu 73330 BELMONT-TRAMONET
 LES DIMENSIONS SONT A VERIFIER AVANT TRAVAUX

Format d'impression: A2

Date : 09.2013
 RESTAURATION DE L'EGLISE DE BELMONT
 TRAVAUX -
 COUPE LONGITUDINALE (vue intérieure nord) BB'

V0

Echelle : 1/100
 PGC